

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA

Nº SICONV
0237252021

Nº OPERAÇÃO
1075794-80

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA 15 DE NOVEMBRO	RUA FERREIRINHA TRECHO 01
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA								
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00	
1.1.2.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	3,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	1,00
1.1.3.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	3,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	1,00
1.1.4.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	4,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	421,08		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	103,38	100,00
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.232,82		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	516,90	668,61
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	833,96		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	206,76	208,96
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.975,49		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	516,90	668,61
1.2.5.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	257,33		3.PA	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.6.	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 20X40 CM	M	82,73		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	10,00	35,55
1.3.	PASSEIO		-					
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	308,13		4.AC	ACESSIBILIDADE	140,93	65,67
1.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	159,00		4.AC	ACESSIBILIDADE	70,46	32,83
1.3.3.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, DIM. 40 X 40 X 2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, PINTADO COM TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AMARELO	M2	159,00		4.AC	ACESSIBILIDADE	70,46	32,83
1.3.4.	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	16,00		4.AC	ACESSIBILIDADE	6,00	4,00
1.4.	SINALIZAÇÃO		-					
1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PERMANENTE, COM PLACA DE AÇO 60X60CM, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO H=3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19,00		5.SIN	SINALIZAÇÃO	5,00	5,00
1.4.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	8,00		5.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-					
1.5.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.234,44		6.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	516,90	668,61



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA	Nº SICONV 0237252021	Nº OPERAÇÃO 1075794-80	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
---	--------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA 15 DE NOVEMBRO	RUA FERREIRINH A TRECHO 01
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA								
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-				1	2
1.6.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00		1.Adr	Administração Local	120,00	
1.6.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00		1.Adr	Administração Local	160,00	

ARATUÍPE/BA
Local

terça-feira, 5 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: **GABRIEL COELHO ANDRADE**
CREA/CAU: 051865452-4
ART/RRT: BA20220035665


Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA	Nº SICONV 0237252021	Nº OPERAÇÃO 1075794-80	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
---	--------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA FERREIRINHA TRECHO 02	RUA FRANCELIN A LAGOS TRECHO 01	RUA FRANCELIN A LAGOS TRECHO 02	RUA FRANCELIN A LAGOS TRECHO PONTE	7
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA								
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00					
1.1.2.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	3,00		1,00			
1.1.3.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	3,00		1,00			
1.1.4.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	4,00					
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	421,08	36,96	70,61	85,00	25,13	
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.232,82	158,23	381,98	408,00	99,10	
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	833,96	76,84	141,22	170,00	30,18	
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.975,49		381,98	408,00		
1.2.5.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	257,33	158,23			99,10	
1.2.6.	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 20X40 CM	M	82,73	4,07	13,91	9,60	9,60	
1.3.	PASSEIO		-					
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	308,13		45,77	55,76		
1.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	159,00		22,89	27,88	4,94	
1.3.3.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, DIM. 40 X 40 X 2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, PINTADO COM TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AMARELO	M2	159,00		22,89	27,88	4,94	
1.3.4.	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	16,00		3,00	3,00		
1.4.	SINALIZAÇÃO		-					
1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PERMANENTE, COM PLACA DE AÇO 60X60CM, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO H=3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19,00	2,00	3,00	4,00		
1.4.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	8,00		2,00	2,00		
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-					
1.5.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.234,44	158,23	381,98	408,00	100,72	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA	Nº SICONV 0237252021	Nº OPERAÇÃO 1075794-80	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
---	--------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA FERREIRINH A TRECHO 02	RUA FRANCELIN A LAGOS TRECHO 01	RUA FRANCELIN A LAGOS TRECHO 02	RUA FRANCELIN A LAGOS TRECHO PONTE	7			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE - BAHIA											
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.6.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00								
1.6.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00								

ARATUÍPE/BA
Local

terça-feira, 5 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL COELHO ANDRADE
CREA/CAU: 051865452-4
ART/RRT: BA20220035665


Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4